

TEEHOIUTÖÖDE KIRJELDUS**Toosi - Räime tee nr. 1920009**

Tee laius 5 meetrit.

Muldkeha tugevdamine loodusliku kruusaga

Asukoht km - km		Kogus m ³
0,000	0,380	471
0,380	0,540	99
0,540	0,994	563

Kokku	1133
--------------	-------------

Mahasõitude tugevdamine loodusliku kruusaga

Asukoht km	Vasak pool m ³	Parem pool m ³
0,974		7

Kokku	7
--------------	----------

Teetruubid

Asukoht km	Olev teetruup			Rajatav teetruup		
	Olukord	Pikkus m	Läbimõõt m	Ettepanek	Pikkus m	Läbimõõt m
0,565	Puudub			Plastiktruup	8	0,5

Kokku uute teetruupide ehitamine läbimõõdus 0,5 m = 1 tk / 8 jm.

Km 0,545 vp asuval teel olev teetruup ristmikust 67 meetri kaugusel puhastada, et vete ärajuhtimissüsteem hakkaks toimima.

Mahasõidutruubid

Asukoht km	Oleva truubi olukord	Rajatav mahasõidutruup		
		Ettepanek	Pikkus m	Läbimõõt m
0,540 pp	Puudub	Plasttruup	8	0,4

Kokku uute mahasõidutruupide ehitamine läbimõõdus 0,4 m = 1 tk / 8 jm

Teepeenrad

Asukoht km – km		Vasak pool jm	Parem pool jm	Lõigu pikkus m
0,000	0,900	Kõrge teepeenra likvideerimine		900
0,000	0,994		Kõrge teepeenra likvideerimine	994

Kokku kõrgete teepeenarde likvideerimine 1894 m.

Teekraavid ja nõvad

Asukoht km – km		Vasak pool	Parem pool	Lõigu pikkus m
0,485	0,540		Uue teekraavi kaevamine	55
0,540			Äravoolumkraavi kaevamine	30
0,545	0,909		Uue teekraavi kaevamine	364
0,545	0,565	Uue teekraavi kaevamine		20
0,545		Äravoolumkraavi kaevamine		67

Kokku uue teekraavi kaevamine 439 m.

Kokku äravoolumkraavi kaevamine 97 m.

Kivid

Km 0,165 kivi tee seest koristada.