

TEEHOIUTÖÖDE KIRJELDUS**Tarkuse - Reino tee nr 1920011**

Tee laius km 0,030-1,651 5,0 m

Tee laius km 1,651-1,946 4,0 m

Jänevõsa

Vasak pool		Parem pool		Pikkus / m	Laius / m	Pindala / m ²
Algus / km	Lõpp / km	Algus / km	Lõpp / km			
		1,420	1,438	18	2	36
		1,880	1,914	34	2	68

Kokku	104
--------------	------------

Muldkeha tugevdamine loodusliku kruusaga

Asukoht km - km		Kogus m ³
0,512		35
0,652	0,740	82
0,870	1,045	109
1,045	1,129	78
1,129	1,353	208
1,353	1,651	370
1,651	1,948	221

Kokku	1103
--------------	-------------

Mahasõitudele loodusliku kruusa lisamine

Asukoht km	Vasak pool m ³	Parem pool m ³
0,269	7	
0,697	7	
0,724	7	
1,045		4
1,167	7	4
1,318		4
1,651		14
1,807		1

Kokku	55
--------------	-----------

Teetruubid

Asukoht km	Olev teetruup			Rajatav teetruup		
	Olukord	Pikkus / m	Läbimõõt / m	Ettepanek	Pikkus m	Läbimõõt m
0,071	Amortiseerunud	10	0,2	Plastiktruup	10	0,5
0,401	Puhastada setetest	12	0,5			
1,298	Puhastada setetest	10	0,5			

Kokku uute teetruupide ehitamine koos otste kivikindlustustega läbimõõdus 0,5 m = 1 tk / 10 jm
Kokku teetruupide puhastamine setetest 22 m

Mahasõidutruubid

Asukoht km	Oleva truubi olukord	Rajatav Mahasõidutruup		
		Ettepanek	Pikkus m	Läbimõõt m
0,095	Puhastada setetest			
1,400	Truup puudub	Plastiktruup	8	0,4

Kokku uute mahasõidutruupide ehitamine koos otste kivikindlustusega läbimõõdus 0,4 m = 1 tk / 8 jm

Teekraavid ja nõvad

Asukoht km – km		Vasak pool jm	Parem pool jm	Lõigu pikkus m
1,360	1,445		Uue teekraavi kaevamine	85
1,445	1,580		Vana teekraavi puhastamine	135
1,830	1,880		Uue teekraavi kaevamine	50

Kokku uute teekraavide kaevamine 135 m.
Kokku vana teekraavi puhastamine 135 m.

Teepeenrad

Asukoht km – km		Vasak pool jm	Parem pool jm	Lõigu pikkus m
0,000	1,948	Kõrge teepeenra likvideerimine		1948
0,000	1,948		Kõrge teepeenra likvideerimine	1948

Kokku kõrgete teepeenarde likvideerimine 3896 m.

Asfaltbetoonkate

Asukoht km - km		Soovitus
0,000	0,030	2009a.Aukude parandus. Tee 135 m ² ulatuses pinnata.