

TEEHOIUTÖÖDE KIRJELDUS

Rimmu tee nr. 1920013

Tee laius 4,6 meetrit.

Jänevõsa

Vasak pool		Parem pool		Pikkus / m	Laius / m	Pindala / m ²
Algus / km	Lõpp / km	Algus / km	Lõpp / km			
		0,046	0,081	35	1	35
		0,154	0,167	13	3	39

Kokku	74
--------------	-----------

Peenvõsa

Vasak pool		Parem pool		Pikkus / m	Laius / m	Pindala / m ²
Algus / km	Lõpp / km	Algus / km	Lõpp / km			
		0,180	0,222	42	2	84

Kokku	84
--------------	-----------

Muldkeha tugevdamine loodusliku kruusaga

Asukoht km - km	Kogus m ³
0,000	0,538
	306

Kokku	306
--------------	------------

Mahasõitude tugevdamine loodusliku kruusaga

Asukoht km	Vasak pool m ³	Parem pool m ³
0,117		7
0,247		4
0,513		4

Kokku	15
--------------	-----------

Teetruubid

Asukoht km	Olev teetruup			Rajatav teetruup		
	Olukord	Pikkus m	Läbimõõt m	Ettepanek	Pikkus m	Läbimõõt m
0,035	Vana demontaaz	7	0,5	Plastiktruup	9	0,6

Kokku uute teetruupide ehitamine läbimõõdus 0,6 m = 1 tk / 9 jm.

Kokku vanade teetruupide demontaaz läbimõõdus 0,5 m = 1 tk / 7 jm.

Mahasõidutruubid

Asukoht km	Oleva truubi olukord	Rajatav mahasõidutruup		
		Ettepanek	Pikkus m	Läbimõõt m
0,487 pp	Puudub	Plasttruu	8	0,2
0,513 pp	Puudub	Plasttruu	8	0,2

Kokku uute mahasõidutruupide ehitamine läbimõõdus 0,2 m = 2 tk / 8 jm

Teekraavid ja nõvad

Asukoht km – km		Vasak pool	Parem pool	Lõigu pikkus m
0,035	0,115		Uue teekraavi kaevamine	80
0,352	0,397		Nõva tegemine	45
0,469	0,530		Nõva puhastamine	61
0,530			Äravoolumõõda tegemine	30

Kokku uue teekraavi kaevamine 80 m.

Kokku nõva tegemine 75 m.

Kokku nõva puhastamine 61 m.

Teepeenrad

Asukoht km – km		Vasak pool jm	Parem pool jm	Lõigu pikkus m
0,000	0,538	Kõrge teepeenra likvideerimine		538
0,000	0,538		Kõrge teepeenra likvideerimine	538

Kokku kõrgete teepeenarde eemaldamine 1076 m.

Puud

Km 0,101 pp kahel puul okste laasimine koos okste koristamisega.