

## TEEHOIUTÖÖDE KIRJELDUS

## Saksamõisa - Kõpu tee nr. 1920014

Tee laius 5 meetrit.

## Jänevõsa

Vasak pool		Parem pool		Pikkus / m	Laius / m	Pindala / m <sup>2</sup>
Algus / km	Lõpp / km	Algus / km	Lõpp / km			
0,475	0,591			116	2	232
0,770	0,800			30	1	30
0,833	0,873			40	1	40
0,873	0,980			107	4	428
		0,969	1,010	41	2	82
1,029	1,126			97	3	291
1,299						45
		1,960				10
2,073	2,396			323	4	1292
		2,080	2,314	234	3	702
2,441	2,500			59	4	236
		2,471				24
2,548	2,606			58	4	232
		2,651				30
		2,718	2,769	51	2	102
2,751	2,868			117	2	234
		2,793	2,834	41	2	82
		2,855	2,868	13	2	26
		2,970	3,015	45	2	90
2,964	3,015			51	2	102
3,250	3,298			48	4	192
3,339	3,373			34	4	136

<b>Kokku</b>	<b>4638</b>
--------------	-------------

## Peenvõsa

Vasak pool		Parem pool		Pikkus / m	Laius / m	Pindala / m <sup>2</sup>
Algus / km	Lõpp / km	Algus / km	Lõpp / km			
		1,010	1,170	160	2	320
1,126	1,165			39	2	78
		1,335				20
1,364						8
1,412	1,445			33	1	33
		1,438	1,445	7	2	14
		1,462	1,478	16	2	32
1,464	1,475			11	3	33
		2,325	2,374	49	3	147

<b>Kokku</b>	<b>685</b>
--------------	------------

## Muldkeha tugevdamine loodusliku kruusaga

Asukoht km - km		Kogus m <sup>3</sup>
0,000	1,350	1256
1,350	1,522	213
1,522	2,656	1055
2,656	2,730	92
2,730	3,758	956
3,758	4,625	538

<b>Kokku</b>	<b>4110</b>
--------------	-------------

## Mahasõitudele loodusliku kruusa lisamine

Asukoht km	Vasak pool m <sup>3</sup>	Parem pool m <sup>3</sup>
0,647	7	
1,236		7
1,647	7	
1,843	14	
3,615		7
3,727	7	

<b>Kokku</b>	<b>49</b>
--------------	-----------

## Teetruubid

Asukoht km	Olev teetruup			Rajatav teetruup		
	Olukord	Pikkus / m	Läbimõõt / m	Ettepanek	Pikkus m	Läbimõõt m
0,962	Amortiserunud	15	0,75	Plasttruup	15	0,8
1,064	Amortiserunud	10	0,5	Plasttruup	10	0,6
2,471	Amortiserunud	12	0,5	Plasttruup	9	0,6

Kokku uute teetruupide ehitamine läbimõõdus 0,8m = 1 tk / 15 jm

Kokku uute teetruupide ehitamine läbimõõdus 0,6m = 1 tk / 10 jm

Kokku uute teetruupide ehitamine läbimõõdus 0,6m = 1 tk / 9 jm

Vana teetruubi demontaaz läbimõõdus 0,75m = 1 tk / 15 jm

Vana teetruubi demontaaz läbimõõdus 0,5m = 1 tk / 10 jm

Vana teetruubi demontaaz läbimõõdus 0,5m = 1 tk / 9 jm

## Mahasõidutruubid

Km 0,647 vp mahasõidutruup läbimõõduga 0,5 meetrit pikkusega 10 meetrit puhastada setetest.

## Teekraavid ja nõvad

Asukoht km – km		Vasak pool jm	Parem pool jm	Lõigu pikkus m
1,900	2,055		Nõva tegemine	155
2,073	2,396	Kraavi puhastamine		323
2,442	2,500	Kraavi puhastamine		58
2,778	2,860		Nõva tegemine	82
2,778	2,964	Nõva tegemine		186
2,964	3,115	Nõva tegemine		151
3,115	3,373	Uue teekraavi kaevamine		258

Kokku uue teekraavi kaevamine 258 m.

Kokku nõva tegemine 574 m.

Kokku kraavi puhastamine 381 m.

## Teepeenrad

Asukoht km – km		Vasak pool jm	Parem pool jm	Lõigu pikkus m
0,000	4,625	Kõrge teepeenra likvideerimine		4625
0,000	4,625		Kõrge teepeenra likvideerimine	4625

Kokku kõrgete teepeenarde likvideerimine 9250 m.

## Kivid

Asukoht / km	Kogus / tk
2,265	1
2,333	1
2,343	1

Kokku kivide likvideerimine 3 tk.