

## TEEHOIUTÖÖDE KIRJELDUS

### Naistevalla tee nr. 1920015

Tee laius 4 meetrit.

#### Jämevõsa

Vasak pool		Parem pool		Pikkus / m	Laius / m	Pindala / m <sup>2</sup>
Algus / km	Lõpp / km	Algus / km	Lõpp / km			
0,000	0,029			29	4	116

<b>Kokku</b>	<b>116</b>
--------------	------------

#### Muldkeha tugevdamine loodusliku kruusaga

Asukoht km - km	Kogus m <sup>3</sup>
0,000	0,817

<b>Kokku</b>	<b>405</b>
--------------	------------

#### Mahasõitudele loodusliku kruusa lisamine

Asukoht km	Vasak pool m <sup>3</sup>	Parem pool m <sup>3</sup>
0,781		14

<b>Kokku</b>	<b>14</b>
--------------	-----------

#### Teetruubid

Asukoht km	Olev teetruup			Rajatav teetruup		
	Olukord	Pikkus / m	Läbimõõt / m	Ettepanek	Pikkus m	Läbimõõt m
0,046	Amortiseerunud	8	0,2	Plasttrüüp	8	0,4

Kokku uute teetruupide ehitamine läbimõõdus 0,4 m = 1 tk / 8 jm

Kokku amortiseerunud trüüpide likvideerimine läbimõõdus 0,2 m = 1 tk / 8 jm

## Teekraavid ja nõvad

Asukoht km – km		Vasak pool jm	Parem pool jm	Lõigu pikkus m
0,000	0,122	Teekraavi puhastamine		122
0,046			Äravoolumkraavi kaevamine	15
0,332	0,465	Teekraavi puhastamine		133

Kokku äravoolumkraavi kaevamine 15 m.

Kokku teekraavi puhastamine 255 m.

## Teepeenrad

Asukoht km – km		Vasak pool jm	Parem pool jm	Lõigu pikkus m
0,000	0,817	Kõrge teepeenra likvideerimine		817
0,000	0,817		Kõrge teepeenra likvideerimine	817

Kokku kõrgete teepeenarde likvideerimine 1634 m.