

TEEHOIUTÖÖDE KIRJELDUS

Lillaku - Lepa tee nr 1920016

Tee laius 5 meetrit.

Jänevõsa

Vasak pool		Parem pool		Pikkus / m	Laius / m	Pindala / m ²
Algus / km	Lõpp / km	Algus / km	Lõpp / km			
		0,286				8(kändude juurimisega)
0,377						8
0,889	0,952			63	2	126
		0,947	0,962	15	3	45
1,009	1,097			88	3	264
		1,145				12
1,155	1,179			24	3	72
		1,211	1,264	53	1	53
		1,477				4
1,690	1,711			21	2	42
1,758	1,861			103	3	309
1,975						5
2,003						18
2,021						12
		2,132	2,182	50	1	50
2,192	2,250			58	2	116
		2,230	2,256	26	2	52
2,295	2,767			472	4	1888
		2,314	2,510	196	4	784

Kokku	3852+8
--------------	---------------

Peenvõsa

Vasak pool		Parem pool		Pikkus / m	Laius / m	Pindala / m ²
Algus / km	Lõpp / km	Algus / km	Lõpp / km			
0,184						4
0,444	0,519			75	1	75
0,528	0,633			105	3	315
0,667	0,738			71	3	213
0,758	0,772			14	2	28
0,795						10
0,962	1,009			47	3	141
1,097	1,138			41	2	82
1,211	1,264			53	1	53
1,622	1,673			51	2	102
		1,657	1,673	16	1	16
		1,758	1,875	117	1	117
		1,913				6
		2,649	2,767	118	2	236

Kokku	921
--------------	------------

Muldkeha tugevdamine loodusliku kruusaga

Asukoht km - km		Kogus m ³
0,000	2,767	3430

Kokku	3430
--------------	-------------

Mahasõitudele loodusliku kruusa lisamine

Asukoht km	Vasak pool m ³	Parem pool m ³
0,263		7
0,524	7	
0,778		14
1,146	7	
1,613	14	

Kokku	49
--------------	-----------

Teekraavid ja nõvad

Asukoht km – km		Vasak pool jm	Parem pool jm	Lõigu pikkus m
2,282	2,767	Kraavi puhastamine		485
2,282	2,767		Kraavi puhastamine	485

Kokku teekraavide puhastamine 970 jm

Selgituseks !

Teekraavide puhastamine mulde nõlval olevate kändude juurimise ja muldenõlva planeerimisega nii vasakul kui paremal pool

Teepeenrad

Asukoht km – km		Vasak pool jm	Parem pool jm	Lõigu pikkus m
0,000	2,767	Kõrge teepeenra likvideerimine		2767
0,000	2,767		Kõrge teepeenra likvideerimine	2767

Kokku kõrgete teepeenarde likvideerimine 5534 m.