

TEEHOIUTÖÖDE KIRJELDUS

Kalvre tee nr. 1920022

Tee laius km 0,000-1,750 5 meetrit.

Km1,750-2,346 tee laius 4 m.

Jämevõsa

Vasak pool		Parem pool		Pikkus / m	Laius / m	Pindala / m ²
Algus / km	Lõpp / km	Algus / km	Lõpp / km			
0,101	0,604			503	3	1509
		0,161	0,357	196	3	588
		0,987	1,011	24	3	72
0,930	1,178			248	3	744
		1,030	1,050	20	3	60
		1,492				12
		1,927				8
		2,106	2,270	164	4	656

Kokku	3649
--------------	-------------

Peenvõsa

Vasak pool		Parem pool		Pikkus / m	Laius / m	Pindala / m ²
Algus / km	Lõpp / km	Algus / km	Lõpp / km			
0,774	0,930			156	3	468
		0,774	0,930	156	2	312

Kokku	780
--------------	------------

Muldkeha tugevdamine loodusliku kruusaga

Asukoht km - km	Kogus m ³
0,000	1,726
1,726	2,346

Kokku	1833
--------------	-------------

Mahasõitude tugevdamine loodusliku kruusaga

Asukoht km	Vasak pool m ³	Parem pool m ³
0,733	4	
1,444		7

Kokku	11
--------------	-----------

Teetruubid

Km 1,819 teetruup läbimõõduga 0,5 m puhastada setetest.

Mahasõidutruubid

Asukoht km	Oleva truubi olukord
1,025 vp	Mahasõidutruup läbimõõduga 0,5 m puhastada setetest

Teekraavid ja nõvad

Asukoht km – km		Vasak pool	Parem pool	Lõigu pikkus m
1,180	1,435		Nõva tegemine	255
1,758	1,789		Nõva tegemine	31

Kokku nõva tegemine 286 m.

Teepeenrad

Asukoht km – km		Vasak pool jm	Parem pool jm	Lõigu pikkus m
0,000	2,346	Kõrgete teepeenarde likvideerimine		2346
0,000	2,346		Kõrgete teepeenarde likvideerimine	2346

Kokku kõrgete teepeenarde likvideerimine 4692 m.