

TEEHOIUTÖÖDE KIRJELDUS

Ülemõisa - Kaarli rdtj tee nr. 1920024

Tee laius km 5 meetrit.

Jänevõsa

Vasak pool		Parem pool		Pikkus / m	Laius / m	Pindala / m ²
Algus / km	Lõpp / km	Algus / km	Lõpp / km			
		0,571	0,589	18	2	36
		0,605	0,631	26	4	104
		0,740	0,772	32	1	32

Kokku	172
--------------	------------

Muldkeha tugevdamine loodusliku kruusaga

Asukoht km - km	Kogus m ³
0,000	0,996

Kokku	618
--------------	------------

Mahasõitude tugevdamine loodusliku kruusaga

Asukoht km	Vasak pool m ³	Parem pool m ³
0,176	4	
0,199	2	
0,235	2	
0,272	4	
0,324	4	
0,492	4	
0,764	7	

Kokku	27
--------------	-----------

Mahasõidutruubid

Asukoht km	Oleva truubi olukord	Rajatav mahasõidutruup		
		Ettepanek	Pikkus m	Läbimõõt m
0,814 pp	Puudub	Plasttrüüp	8	0,3
0,855 pp	Puudub	Plasttrüüp	8	0,3

Kokku uute mahasõidutruupide ehitamine koos otste kivikindlustusega läbimõõdus 0,3 m = 2 tk /16 jm

Teekraavid ja nõvad

Asukoht km – km		Vasak pool	Parem pool	Lõigu pikkus m
0,819	0,996	Uue teekraavi kaevamine		177
	0,996	Äravoolukraavi kaevamine		50

Kokku uue teekraavi kaevamine 177 m.

Kokku äravoolukraavi kaevamine 50 m.

Teepeenrad

Asukoht km – km		Vasak pool jm	Parem pool jm	Lõigu pikkus m
0,000	0,996		Kõrgete teepeenarde likvideerimine	996
0,105	0,996	Kõrgete teepeenarde likvideerimine		891

Kokku kõrgete teepeenarde likvideerimine 1887 m.

Kännud

Km 0,852 vp teed känd juurida ja utiliseerida.

Muu

Vp teed liiklusmärk 221 koos lisatahvliga 811 (200 m) välja vahetada koos jalandi ja postiga
 Asfalt: Km 0,000 - 0,105 aukude parandus + pindamine graniitkillustikuga fraktsioon 8 - 12.
 Kogused täpsustada enne tööde algust.