

TEEHOIUTÖÖDE KIRJELDUS

Kääriku tee nr. 1920026

Tee laius 5 meetrit.

Jämevõsa

Vasak pool		Parem pool		Pikkus / m	Laius / m	Pindala / m ²
Algus / km	Lõpp / km	Algus / km	Lõpp / km			
1,559	1,629			70	2	140

Kokku	140
--------------	------------

Muldkeha tugevdamine loodusliku kruusaga

Asukoht km - km		Kogus m ³
0,000	0,352	352
0,352	1,665	814

Kokku	1166
--------------	-------------

Mahasõitudele loodusliku kruusa lisamine

Asukoht km	Vasak pool m ³	Parem pool m ³
0,218	7	
0,227		21
0,330	7	
0,846	21	
1,189	7	
1,189		7

Kokku	70
--------------	-----------

Teetruubid

Asukoht km	Olev teetruup			Rajatav teetruup		
	Olukord	Pikkus / m	Läbimõõt / m	Ettepanek	Pikkus m	Läbimõõt m
0,857	Puudub			Plasttrüüp	12	0,4

Kokku uute teetruupide ehitamine läbimõõdus 0,4 m = 1 tk / 12 jm

Teekraavid ja nõvad

Asukoht km – km		Vasak pool jm	Parem pool jm	Lõigu pikkus m
0,640	0,967		Nõva tegemine	327
0,857		Äravoolumkraavi kaevamine		20

Kokku äravoolumkraavi kaevamine 20 m.

Kokku nõva tegemine 327 m.

Teepeenrad

Asukoht km – km		Vasak pool jm	Parem pool jm	Lõigu pikkus m
0,000	1,665	Kõrge teepeenra likvideerimine		1665
0,000	1,665		Kõrge teepeenra likvideerimine	1665

Kokku kõrgete teepeenarde likvideerimine 3330 m.

Kivid

Asukoht / km	Kogus / tk
0,410	2
0,491	1
0,507	1
0,520	1
0,922	1
0,997	1
1,146	1

Kokku kivide likvideerimine 8 tk.